

Приложение № 1
к техническим требованиям на
реконструкцию АГНКС

Утверждаю
Директор филиала
ООО «Газпром газомоторное топливо»
_____ А.Е. Беляев
«___» _____ 2023г.

Характеристики АГНКС.

№ п/п	Характеристика	Техническое состояние и показатели до реконструкции	Планируемый объем работ и показатели после реконструкции
1.	Наименование объекта	АГНКС-2 г. Краснодар	
2.	Адрес расположения объекта	г. Краснодар, Ростовское Шоссе д. 27	
3.	Суммарная производительность АГНКС, $\text{м}^3/\text{час}$	2810	
4.	Электрическая мощность АГНКС, кВт	1260	
5.	Количество ГЗК для заправки автотранспорта КПП с з/у ГОСТ (NGV-1), шт./постов/линейность Производитель ГЗК	8/ 8/ 1	9/10/2 ООО «ЛПА» (без замены ГЗК)
6.	В т.ч. наличие и количество высокоскоростных ГЗК для заправки автотранспорта КПП с з/у NGV-2, шт./постов/линейность Производитель ГЗК	-	1/2/2 ООО «ЛПА»
7.	Наличие и количество однопостовых однолинейных высокоскоростных ГЗК для заправки ПАГЗ КПП с з/у NGV-2, шт. Производитель ГЗК	-	Не затрагивается
8.	Подводящий газопровод	Есть 5320м	Не затрагивается
9.	Узел учета газа	есть	Не затрагивается

№ п/п	Характеристика	Техническое состояние и показатели до реконструкции	Планируемый объем работ и показатели после реконструкции
10.	Состояние здания служебно-эксплуатационного блока	S 750м ²	Перепланировка с организацией торговой зоны и санитарных комнат внутри существующего СЭБ (раздел 6.1. ТТ), замена водопровода, канализации, замена котлов отопления, монтаж системы загазованности
11.	Состояние здания, кровли и др. АГНКС	удовлетворительное	Монтаж водосточной системы с применением нагревательного кабеля
12.	Организация въезда/выезда на АГНКС с противоположной стороны дороги (да/нет)	нет	Не затрагивается
13.	Переходно-скоростные полосы	нет	Не затрагивается
14.	Площадь асфальто-бетонного покрытия (площадь замены/ремонта)	3500м ²	Полная замена с изменением геометрии и увеличением площади покрытия с учетом доустановки одной ГЗК, установка площадок посадки/высадки, указателей въезд/выезд, дорожных знаков
15.	Наличие информационной стеллы	нет	Стела в соответствие с фирменным стилем ООО «ГГМТ»
16.	КИТСО	Видео наблюдение	Доустановка видеокамер в соответствие с требованиями Общества
17.	Соответствие АГНКС фирменному стилю /необходимость проведения ребрейдинга	Не соответствует	Проведение полного ребрейдинга (применить бренд «Eco Gas»)
18.	Система пожарной сигнализации	Есть	Замена системы пожарной безопасности
19.	Система АСПТ	Нет	Установка автоматической системы пожаротушения
20.	КТП	Есть	Замена оборудования КТП
21.	Внешние сети эл. снабжения	Есть	Замена в соответствии с требованиями Общества

№ п/п	Характеристика	Техническое состояние и показатели до реконструкции	Планируемый объем работ и показатели после реконструкции
22.	Внутренние сети эл. снабжения	Есть	Замена в соответствии с требованиями Общества
23.	Наружное освещение	Есть	Замена системы освещения
24.	Зарядная станция для электромобилей, шт	нет	нет
25.	Емкостное оборудование (дренажные емкости, пожарные емкости, емкости очистных сооружений)	Есть	Определить проектированием необходимость установки дополнительных емкостей
26.	Компрессорная установка, производитель КУ	ГДР	Замена электроприводной ЗРА
27.	Система разгрузки КУ	В составе поставки ОТО/Отсутствует	Не затрагивается
28.	Система охлаждения КУ / АВО	АВО	Не затрагивается
29.	Блок осушки газа / производитель	Одесса	Замена ЗРА
30.	Систем измерения влажности	Есть	Замена системы измерения влажности
31.	Суммарный гидравлический объем баллонов аккумуляторов газа, л Производитель БАГ	18000	Не затрагивается
32.	Локальные САУ, производитель	Рейс-1, PS-2000	Замена
33.	Общестанционная САУ, производитель	Рейс-1	Замена

Главный инженер филиала



О.Ю. Таганов