



УТВЕРЖДАЮ:

Директор Уральского филиала
ООО «Газпром газомоторное топливо»

/К.Г. Складанов/

2022 г.

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ № 87

Дата составления "01" марта 2022 г.

Наименование организации: ООО «Газпром газомоторное топливо»

Наименование структурного подразделения: Уральский филиал

Наименование основного средства (ОС): "АВТОДОРОГА ПОДЪЕЗД К АГНКС-1 ПЕРВОУРАЛЬСК"

Инвентарный номер: 000002276

Характеристика объекта: автодорога подъездная от автодороги общего пользования к АГНКС №1, литер X, протяженность 100 м, автодорога подъездная от автодороги общего пользования к АГНКС №1, литер XI, протяженность 100 м, асфальтобетон.

Акт технического обследования (дата, номер): " 01 " октября 2021г., №6

Вид ремонта: Текущий

Условия производства работ: Производство ремонтных и других работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта.

Нормативный документ обосновывающий вид ремонта (капитальный, текущий):

СП 255.1325800.2016 Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения (с Изменениями N 1, 2)

№ пп	Характеристика дефектов	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Наименование материалов и оборудования	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Нарощивание водопропускной трубы, совмещенное с расширением выезда с АГНКС								
1	Из-за недостаточной ширины автомобильного проезда (выезда с АГНКС) в месте его присоединения к автомобильной дороге общего пользования крупногабаритные транспортные средства периодически проваливаются задней осью прицепов в водопропускную канаву	Разборка бордюров БР100.30.18	м/т	3/0,36	Не требуется			Вес 1 ед бордюра 120 кг
2		Разработка грунта в отвал экскаваторами, группа грунтов 2 (под тело наращиваемого участка трубы и её оголовочную часть)	м³	44,82	Не требуется			
4		Уплотнение дна корыта трамбовками, группа грунтов 2	м.кв	18,23	Не требуется			
5		Устройство щебеночно - песчаного основания под трубопроводы и оголовочную часть трубы (5*2*0,3)+(2,5*4,5*2,05)-(1,9+2,77+(1,53*2)+(2*1,7))	м³	14,93	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С1, размер зерен 0-40 мм	м³	19,41	Коеф-нт расхода 1,3 Материал предоставляется Подрядчиком
6		Укладка трубопровода из железобетонных безнапорных раструбных труб диаметром 1000 мм	пог.м.	5	Звено трубы ТС 100.50-2 (по ТП 503-7-015.90)	шт./м³	1/1,9	Материал предоставляется Подрядчиком
7		Устройство порталной стенки, откосных крыльев оголовочной части ВПП	м³	5,83	Портальная стенка П 10.15	шт./м³	1/2,77	Материал предоставляется Подрядчиком
8					Откосное крыло СТ 4 л(п)	шт./м³	2/3,06	Материал предоставляется Подрядчиком
9					Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений (на сульфатостойком портландцементе), В20 (М250) для лотка на откосные крылья	м³	0,75	Коеф-нт расхода 1,1 Материал предоставляется Подрядчиком
10		Устройство обмазочной гидроизоляции тела трубы и её оголовочной части	м²	32,72	Мастика битумно-резиновая AquaMast (либо аналог)	кг	33	Расход 1 кг/м² Материал предоставляется Подрядчиком
		Обратная засыпка траншей и котлована с перемещением грунта экскаваторами, группа грунтов 2 (под тело наращиваемого участка трубы и её оголовочную часть с учётом формирования насыпи над устроенным участком ВПП), с посильным уплотнением	м³	51,37	Не требуется			
11		Разборка покрытий асфальтобетонных с помощью молотков отбойных т=0,08м (участок на месте расположения ВПП, который не был учтен в поз.2)	м²	45,00	Не требуется			
12		Устройство основания из щебня фр. 40-70 мм по ГОСТ 8267-93, уложенный по	м³	21,6/29,38	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракций 20-40 мм	м³/т	21,6/29,38	уд.вес: 1,36т/м³ Материал предоставляется Подрядчиком

13		способу заклинки с расклинивающей фр. 20/40, толщиной 0,30м.	м / м		Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракций 5-20	м³/т	5,4/7,4	уд.вес: 1,36т/м³ Материал предоставляется Подрядчиком
14		Устройство бордюров БР100.30.18	пог.м.	13	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В15 по ГОСТ 26633-91 (М400)	шт./т	13/1,56	Материал предоставляется Подрядчиком
15		Розлив вяжущих материалов на подъезных путях	м²	90,00	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	л	82,80	расход: 0,92 л/м²; потери 3%; вес: 1,2 кг/л; Материал предоставляется Подрядчиком
16						т	0,10	
17		Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиком толщиной 8 см при устройстве покрытия (90*0,08)	м³	7,20	Асфальт крупнозернистый по ГОСТ 9128-2009 (тип Б, марка П, морозостойкость 50, фракция щебня 5-15 мм, М800, дробимость 1000, истираемость класса И-2) толщина слоя 100 мм	т	15,84	Коэффициент потерь на уплотнение 1,1; уд.вес: 2 т/м³; Материал предоставляется Подрядчиком
18		Укатка нового асфальтобетонного покрытия катком массой 5 тн.	м²	45,18	Не требуется			
2. Устранение мелких дефектов дорожного покрытия на выезде с АГНКС (ямочный ремонт)								
19	Разрушение покрытия асфальтобетонного, трещины, выбоины, ямы на подъездной дороге	Разборка покрытий асфальтобетонных с помощью молотков отбойных т=0,08м (74+1,3+1,4)	м²	76,70	Не требуется			
20		Розлив вяжущих материалов на подъезных путях	м²	76,70	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	л	70,56	расход: 0,92 л/м²; потери 3%; вес: 1,2 кг/л; Материал предоставляется Подрядчиком
21						т	0,09	
22		Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиком толщиной 8 см при устройстве покрытия (76,7*0,08)	м³	6,14	Асфальт крупнозернистый по ГОСТ 9128-2009 (тип Б, марка П, морозостойкость 50, фракция щебня 5-15 мм, М800, дробимость 1000, истираемость класса И-2) толщина слоя 100 мм	т	13,50	Коэффициент потерь на уплотнение 1,1; уд.вес: 2 т/м³; Материал предоставляется Подрядчиком
23		Укатка нового асфальтобетонного покрытия катком массой 5 тн.	м²	76,70	Не требуется			
3. Вывоз мусора								
24		Перевозка мусора : расстояние 10 км, с погрузочными работами	т	57,04	Не требуется			

Главный инженер филиала

Ведущий инженер АХГ филиала

Проверил:
Зам.начальника ОАиОВ

Зам. ГЛ. Инженера филиала
Красноперов В.В.
Доверенность
№ ЕКД-9380 от 30.12.2021

Д.Н. Спиров

А.В. Смирнов

Руководитель АХГ
Уральский Ф-л
Искандарова Ю.Н.
Пр-3 0678/21 от 12.10.21