

Ведомость объемов работ

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1	Земляные работы при производстве работ по устройству фундамента			
1.1	Разборка тротуарной плитки	м3	3	
1.2	Разработка грунта экскаваторами	м3	19,20	
1.3	Разработка грунта вручную	м3	0,34	
1.4	Вывоз грунта	м3	19,54	
1.5	Обратная засыпка гравийно-песчаной смесью	м3	13,48	
1.6	Утрамбовка ГПС	м3	13,48	
1.7	Железобетонные работы: - Бетонная подготовка из бетона кл. В7.5 - Бетон кл. В15 (подливка) - Бетон кл. В25 - Бетон кл. В15 (отмостка) - Арматура Ø10 ГОСТ 5781-82 - Арматура Ø12 ГОСТ 5781-82 - Шлифовка верхнего слоя фундамента - Гидроизоляция фундамента битумной мастикой	м3 м3 м3 м3 кг кг м2 м2	1,47 0,92 3,67 2,42 2,9 66,9 2,19 0,99	за 1 раз
1.8	Установка тротуарной плитки	м3	3	
2	Прокладка газопроводов			
2.1	Прокладка трубопроводов (надземная): - труба Ø 108x4,0 - труба Ø 38x6,0 - труба Ø 25x5,0	м м м	15,0 120,0 10,0	
2.2	Установка запорной арматуры: - кран шаровый DN 100 - кран шаровый DN 40 - кран шаровый DN 25	шт шт шт	1 4 4	
2.3	Нанесение изоляционного покрытия на стальную часть трубопроводов: - труба Ø 108x4,0 - труба Ø 38x6,0 - труба Ø 25x5,0	м м м	15,0 120,0 10,0	
2.4	Пневматическое испытание (воздухом) трубопроводов: - трубопровод до 150 мм - трубопровод до 100 мм - трубопровод до 50 мм	м м м	15,0 120,0 10,0	

2.5	Монтаж опор	м	12,5	
2.6	Укладка кабеля силового	м	50	
2.7	Укладка слаботочного кабеля	м	100	

Начальник отдела главного механика

Ведущий инженер отдела главного механика




Д.В. Прокопец

О.В. Михайлин