

УТВЕРЖДАЮ:

Директор Южного филиала
 ООО "Газпром газомоторное топливо"
 "16" 06 2022 год
 А.Е. Беляев

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ № 1
 Дата составления "16" 06 2022 г.

Наименование организации: ООО «Газпром газомоторное топливо»

Наименование структурного подразделения: Южный филиал ООО «Газпром газомоторное топливо»

Наименование объекта: Здание АГНКС-1 Волгоград

Инвентарный номер: 000001451

Характеристика объекта:

Трансформаторная подстанция 2КТП-630/10/0,4 кВ, в составе два силовых трансформатора ТМЗ-630кВА, 10/0,4 кВ; Мачта освещения - 3 шт.

Наименование работ: Капитальные ремонт системы освещения АГНКС

Нормативный документ, обосновывающий вид работ: Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Регламент технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования АГНКС Р.ГТМТ.1.053-14.

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Демонтаж светильников освещения площадки АГНКС мачты молниезащиты; Прожектор ГО 03-400-01 400Вт	шт.	10	Работы с применением автовышки (автогидроподъемника). Высота до 8 м.
2	Демонтаж взрывозащищенных светильников компрессорного цеха: Светильник РСП 62-250 (РСП 62-250)-5шт., Светильник ВЗГ-200-4шт.	шт.	9	Работы на высоте 1,8 м и более
3	Демонтаж светильников периметрального освещения, светильник РКУ-250	шт.	16	Работы на высоте 1,2 м от пола
4	Демонтаж светильников в помещениях: наполнителей, начальника станции, мужской, женской бытовых комнатах, коридоре, столовой, санузлах, подсобном помещении: Светильник ЛВО 10-4х18-601-33шт, Светильник НПО-22-1х100-230-8шт.	шт.	41	Работы на высоте до 1,2 м от пола
5	Демонтаж светильников вентиляционных камер: Светильник НПО-22-1х100-230-8шт.	шт.	8	Работы на высоте до 1,2 м от пола
6	Демонтаж светильников помещения КТП: Светильник НСП-200 16шт.	шт.	16	Работы на высоте до 1,2 м от пола
7	Демонтаж светильников в помещениях склада, мастерской: Светильник ВЗГ-200 4шт., Светильник ДСП2202-4шт.	шт.	8	Работы на высоте 1,8 м и более
8	Демонтаж коммутационных аппаратов системы освещения на опорах молниезащиты; ящик ЯРП-100А	шт.	3	Работы на высоте 1,8 м и более. 3-х полюсный на стене
9	Демонтаж светильников помещения КИПиА: Светильник ЛСП-67-2х36-006	шт.	3	Работы на высоте 1,8 м и более

10	Демонтаж светильников заправочной галереи: Светильник светодиодный взрывозащищенный «АМУР»-30-001-Ех-С-СИ	шт.	4	Работы с применением автовышки (автогидроподъемника). Высота до 5 м.
11	Разработка асфальтобетонного покрытия	м3	0,33	
12	Разработка щебеночного покрытия	м3	0,3	
13	Устройство щебеночного покрытия	м3	0,3	
14	Щебень М 300	т	0,3	
15	устройство асфальтобетонного покрытия вручную(толщина 0,1 м	м3/м2	0,18/1,8	
16	Смеси асфальтобетонные тип В марка 2	т	0,434	
17	Демонтаж кабельной линии на опоре	м	65	На опоре до 8 м.
19	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка под кабельную линию	м	65.	
20	Покрытие кабеля сигнальной лентой	м	65	
21	Укладка кабеля ВВбШв 4х6 до 1 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 6 кг	м	65	
23	Песок природный для строительных работ средний	м3	4,55	
24	Лента сигнальная полиэтиленовая ЛСЭ-300	м	65	
25	Монтаж светильников освещения площадки АГНКС мачты молниезащиты;Светильник Ecomex Road 140 W3 4000K G2 AN	шт.	12	Работы с применением автовышки (автогидроподъемника). Высота до 8 м.
26	Монтаж взрывозащищенных светильников компрессорного цеха; Фокус УСС 130 2ExnRПСТ6GcX-6шт,Атон Арсенал-М (Arsenal-M) АТ-ДСП-11/30-220VAC-IP67-ЕХ-4шт.	шт.	10	Работы на высоте 1,8 м и более
27	Монтаж светильников периметрального освещения: Светильник светодиодный РКУ 30W 220V IP66 на светодиодах NICHIA	шт.	16	Работы на высоте 1,8 м и более
28	Прокладка кабеля по металлоконструкциям: КУСИЛ(нг) 3х2,5	м	260	Работы на высоте 1,8 м и более
29	Монтаж светильников в помещениях склада, мастерской Светодиодный светильник Профи Нео 90 М 3000К 120°	шт.	8	Работы на высоте 1,8 м и более
30	Монтаж светильников в помещениях: наполнителей, начальника станции, мужской, женской бытовых комнатах, коридоре, столовой, санузлах, подсобном помещении: Светильник светодиодный LTN office 595х595 60W-33шт., Светодиодный накладной светильник 18W 6500К (круг) 06-64-8шт.	шт.	41	Работы на высоте до 1,2 м от пола
31	Монтаж светильников помещения КИПиА: Светильник светодиодный ДСП-36вт 6500К 4500Лм IP65	шт.	3	Работы на высоте 1,8 м и более
32	Монтаж светильников вентиляционных камер: Светильник светодиодный ДСП-36вт 6500К 4500Лм IP65	шт.	8	Работы на высоте до 1,2 м от пола
33	Монтаж светильников помещения КТП: Светодиодный светильник Профи Нео 90 М 3000К 120°	шт.	16	Работы на высоте 1,8 м и более
34	Монтаж коммутационных аппаратов системы освещения на опорах молниезащиты;Ящик ЯРП-100А 74 У1 IP54 ИЕК YARP-100-74-54	шт.	3	

35	Монтаж светильников заправочной галереи: Светильник светодиодный взрывозащищенный «АМУР»-30-001-Ех-С-СИ	шт.	4	Работы с применением автовышки (автогидроподъемник а). Высота до 5 м.
36	Светильник уличного освещения Светильник Ecomex Road 140 W3 4000K G2 AN	шт.	12	
37	Кабельная продукция КУСИЛ(нг) 3х2,5	м	260	
38	Кабельная продукция ВВ6Шв 4х6	м	65	
39	Взрывозащищенный светильник Фокус УСС 130 2ExnRПСТ6GcX крепление скоба	шт.	6	
40	Светильник светодиодный взрывозащищенный Атон Арсенал-М (Arsenal-M) АТ-ДСП-11/30-220VAC-IP67-EX	шт.	4	
41	Светильник светодиодный взрывозащищенный «АМУР»-30-001-Ех-С-СИ	шт.	4	
42	Ящик ЯРП-100А 74 У1 IP54 IEK YARP-100-74-54	шт.	3	
43	Светодиодный светильник Профи Нео 90 М 3000К 120°	шт.	24	
44	Светильник светодиодный LTN office 595х595 60W	шт.	33	
45	Светодиодный накладной светильник 18W 6500K (круг) 06-64	шт.	8	
46	Светильник светодиодный ДСП-36вт 6500K 4500Лм IP65	шт.	11	
47	Светильник светодиодный РКУ 30W 220V IP66 на светодиодах NICHIA	шт.	16	
48	Коробка взрывозащищенная ККА20	шт.	15	

Главный инженер

Начальник отдела главного энергетика - главный энергетик

Начальник производственного участка №2

Начальник АГНКС

Е.С. Назарько

А.В. Дацко

А.П. Пономарченко

А.С. Гоголев

УТВЕРЖДАЮ:

Директор Южного филиала
ООО "Газпром газомоторное топливо"
"14" 06 2022 год
А.Е. Беляев

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ № 2

Дата составления "14" 06 2022 г.

Наименование организации: ООО «Газпром газомоторное топливо»

Наименование структурного подразделения: Южный филиал ООО «Газпром газомоторное топливо»

Наименование объекта: Комплексная подстанция 2 трансформатора АГНКС-2 г. Волгоград

Инвентарный номер: 000001921

Характеристика объекта: Трансформаторная подстанция 2КТП-1000/6/0,4 кВ, в составе два силовых трансформатора ТМЗ-1000 кВА, 6/0,4 кВ;

Наименование работ: Капитальные ремонт системы освещения АГНКС

Нормативный документ, обосновывающий вид работ: Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Регламент технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования АГНКС Р.ГГМТ.1.053-14.


№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Демонтаж светильников освещения площадки АГНКС мачты молниезащиты: Светильник светодиодный уличный ДКУ-150Вт	шт	6	Работы с применением автовышки (автогидроподъем ника). Высота до 8 м.
2	Демонтаж взрывозащищенных светильников компрессорного цеха: Светильник ВЗГ200	шт	18	Работы на высоте выше 1,2 м от пола
3	Демонтаж светильников в помещениях: столовой, наполнителей, мастерской, коридора, бытовых комнатах, санузле: Светильник ЛСП-67-2х36-006 - 20шт, НСП-200- 8шт,	шт	28	Работы на высоте выше 1,2 м от пола
4	Демонтаж светильников КТП: светильник НСП-200	шт	11	Работы на высоте до 1,2 м от пола
5	Демонтаж светильников вентиляционных камер: светильник НСП-200	шт	9	Работы на высоте до 1,2 м от пола
6	Демонтаж светильников кабинет начальника станции: светильник ЛВО 10-4х18-601	шт	2	Работы на высоте до 1,2 м от пола
7	Демонтаж светильников заправочной галереи: Светильник светодиодный взрывозащищенный «АМУР»-30-001-Ех-С-СИ	шт	5	Работы с применением автовышки (автогидроподъем ника). Высота до 5 м.

8	Демонтаж щита освещения ЯОУ-8504В	шт	1	Работы на высоте 1,8 м и более. 3-х полюсный на стене.
9	Демонтаж щита аварийноос освещения ЯОУ-8504В	шт	1	
10	Монтаж щита освещения: TITAN 3 Корпус металлический ЩРН-24 (410х330х120) IP54 IEK-1шт., Автоматический выключатель модульный EASY9 16A 1п однополюсный С 4,5кА АС переменный (EZ9F34116) Schneider Electric 18шт., Автоматический выключатель модульный EASY9 3п трехполюсный 63А С 4,5кА АС переменный (EZ9F34363) Schneider Electric-1шт	шт	1	
11	Монтаж щита аварийного освещения: TITAN 3 Корпус металлический ЩРН-24 (410х330х120) IP54 IEK-1шт., Автоматический выключатель модульный EASY9 16A 1п однополюсный С 4,5кА АС переменный (EZ9F34116) Schneider Electric 18шт., Автоматический выключатель модульный EASY9 3п трехполюсный 63А С 4,5кА АС переменный (EZ9F34363) Schneider Electric-1шт	шт	1	
12	Прокладка кабеля в лотке	м	110	Работы с применением автовышки (автогидроподъемника). Высота до 5 м.
13	Прокладка кабеля по металлоконструкциям	м	670	Работы на высоте выше 1,2 м от пола
14	монтаж светильников освещения площадки АГНКС мачты молниезащиты; Светильник Ecomex Road 140 W3 4000K G2 AN	шт	6	Работы с применением автовышки (автогидроподъемника). Высота до 8 м.
15	монтаж взрывозащищенных светильников компрессорного цеха: Светильник светодиодный взрывозащищенный Атон Арсенал-М (Arsenal-M) АТ-ДСП-11/30-220VАС-IP67-ЕХ	шт	18	Работы на высоте 1,8 м и более
16	монтаж светильников в помещениях: столовой, наполнителей, мастерской, коридора, бытовых комнатах, санузле: Светодиодный накладной светильник 18W 6500K (круг) 06-64 - 2шт., Светильник светодиодный Ecomex Loft 36 Prism IP54 5000K Em - 28шт.	шт	30	Работы на высоте выше 1,2 м от пола

17	монтаж светильников КТП: Светодиодный светильник Профи Нео 90 М 3000К 120°	шт	13	Работы на высоте до 1,2 м от пола
18	монтаж светильников вентиляционных камер: Светодиодный светильник Профи Нео 90 М 3000К 120°	шт	9	Работы на высоте до 1,2 м от пола
19	монтаж светильников кабинет начальника станции: Светильник светодиодный LTN office 595x595 60W	шт	2	Работы на высоте до 1,2 м от пола
20	монтаж светильников периметрального освещения: Светильник светодиодный РКУ 30W 220V IP66 на светодиодах NICHIA	шт	5	Работы на высоте 1,8 м и более
21	монтаж светильников заправочной галереи: Светильник светодиодный взрывозащищенный «АМУР»-30-001-Ех-С-СИ	шт	5	Работы с применением автовышки (автогидроподъемника). Высота до 5 м.
22	Светильник уличного освещения Светильник Econex Road 140 W3 4000K G2 AN	шт	6	
23	Кабельная продукция КУСИЛ(нг) 3х4	м	110	
24	Светильник светодиодный взрывозащищенный Атон Арсенал-М (Arsenal-M) АТ-ДСП-11/30-220VAC-IP67-EX	шт	18	
25	Светильник светодиодный Econex Loft 36 Frism IP54 5000K Em	шт	28	
26	Светильник светодиодный взрывозащищенный «АМУР»-30-001-Ех-С-СИ	шт	5	
27	Светодиодный светильник Профи Нео 90 М 3000К 120°	шт	22	
28	Светильник светодиодный LTN office 595x595 60W	шт	2	
29	Светодиодный накладной светильник 18W 6500K (круг) 06-64	шт	2	
30	Кабельная продукция КУСИЛ(нг) 3х2,5	м	670	
31	TITAN 3 Корпус металлический ЩРн-24 (410х330х120) IP54 IEK	шт	2	
32	Автоматический выключатель модульный EASY9 16A 1п однополюсный С 4,5кА АС переменный (EZ9F34116) Schneider Electric	шт	36	
33	Автоматический выключатель модульный EASY9 3п трехполюсный 63А С 4,5кА АС переменный (EZ9F34363) Schneider Electric	шт	2	

34	Светильник светодиодный РКУ 30W 220V IP66 на светодиодах NICHIA	шт	5	
35	Коробка взрывозащищенная ККА20	шт.	15	


Главный инженер

 **Е.С. Назарько**

Начальник отдела главного энергетика - главный энергетик

 **А.В. Дацко**

Начальник производственного участка №2

 **А.П. Пономарченко**

И.о. Начальника АГНКС

 **В.В. Пригарин**

УТВЕРЖДАЮ:
 Директор Южного филиала
 ООО "Газпром газомоторное топливо"
 "14" 06 2022 год
 А.Е. Беляев

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ № 3
 Дата составления "14" 06 2022 г.

Наименование организации: ООО «Газпром газомоторное топливо»

Наименование структурного подразделения: Южный филиал ООО «Газпром газомоторное топливо»

Наименование объекта: Трансформаторная подстанция АГНКС-3 г. Волгоград

Инвентарный номер: 000006228

Характеристика объекта: Комплектная трансформаторная подстанция в блочно-контейнерном исполнении;

Наименование работ: Капитальный ремонт системы освещения АГНКС

Нормативный документ, обосновывающий вид работ: Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Регламент технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования АГНКС Р.ГТМТ.1.053-14.

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Демонтаж светильников наружного: Светильник светодиодный diora Unit PRO 65/9700	шт	5	Работы с применением автовышки (автогидроподъемника). Высота до 8 м.
2	Демонтаж светильник освещения торгового зала СЭБ: Светильник светодиодный ДВО-20w	шт	24	Работы на высоте до 1,2 м от пола
3	Демонтаж светильников аварийного освещения КТП: Светильник аварийного освещения PL-0145A	шт	8	Работы на высоте до 1,2 м от пола
4	Демонтаж Светильников наружного освещения БКПГ: Светильник светодиодный ГЕЛЕКС 400/401	шт	3	Работы на высоте до 1,2 м от пола
5	Демонтаж светильников аварийного освещения БКПГ: Светильник светодиодный ГЕЛЕКС 300/301с блоком аккумулятора	шт	6	Работы на высоте до 1,2 м от пола
6	Подстилающий слой под кабель	м	25	
7	Песок природный для строительных работ средний	м3	1,25	
8	Покрытие кабеля сигнальной лентой ЛСЭ-300	м	25	
9	Разборка щебеночного покрытия	м3	0,45	
10	Устройство щебеночного покрытия Щебень М-300	м3	0,45	
11	Устройство кабеля в траншею (Кабельная продукция ВВБшВ 3х4)	м	25	
13	Монтаж светильников наружного освещения: Светильник светодиодный diora Unit PRO 65/9700 65Вт	шт	5	Работы с применением автовышки (автогидроподъемника). Высота до 8 м.

14	Монтаж светильник освещения торгового зала СЭБ	шт	24	Работы на высоте до 1,2 м от пола
15	Монтаж светильников аварийного освещения КТП: Светильник аварийный светодиодный ДПА-5030 3ч постоянный Ni-CD IP20	шт	8	Работы на высоте до 1,2 м от пола
16	Монтаж Светильников наружного освещения БКПГ: Светильник светодиодный ГЕЛЕКС 400/401	шт	3	Работы на высоте до 1,2 м от пола
17	Монтаж светильников аварийного освещения БКПГ: Светильник светодиодный ГЕЛЕКС 300/301с блоком аккумулятора	шт	6	Работы на высоте до 1,2 м от пола
18	Светильник светодиодный ДВО-20w 4000К 1600Лм slim белый с регулируемым монтажным диаметром (до 210мм)	шт	24	
19	Светильник светодиодный ГЕЛЕКС 300/301с блоком аккумулятора	шт	6	
20	Светильник светодиодный ГЕЛЕКС 400/401	шт	3	
21	Светильник аварийный светодиодный ДПА-5030 3ч постоянный Ni-CD IP20	шт	8	
22	Светильник светодиодный dora Unit PRO 65/9700 65Вт	шт	5	

Главный инженер

Начальник отдела главного энергетика - главный энергетик

Начальник производственного участка №2

Начальник АГНКС-3 Волгоград

 Е.С. Назарько

 А.В. Дацко

 А.П. Пономарченко

А.С. Гоголев