

УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала
ООО «Газпром газомоторное топливо»
г. Нижний Новгород, районной отапливаемой

И.В. Смирнов

2022 г.

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ № 55/01

Дата составления "10" января 2022 г.

Наименование организации: ООО «Газпром газомоторное топливо»

Наименование структурного подразделения: Приволжский филиал, АГНКС-2 г. Кострома, Костромская область, г. Кострома, ул. Московская, д. 10

Наименование объекта: Благоустройство площадок АГНКС-2 г. Кострома

Инвентарный номер: 000002624

Характеристика объекта: S= 720 м2

Характеристика дефектов: Провалы дорожного полотна, разрушение бордюрного камня, обрушение островков безопасности

Вид ремонта: Ремонт дорожного полотна.

Условия производства работ: Производство ремонтных и других работ на открытых и полукрытых производственных площадках в обычных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта.

Нормативный документ обосновывающий вид ремонта МДС 13-14.2000 «Положение о проведении планового – предупредительного ремонта (ППР) производственных зданий и сооружений».

№ п/п	Характеристик а дефекта	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Наименование материалов и оборудования	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 1. Ремонт дороги АГНКС.								
1	Разрушение и просадка асфальтобетонного покрытия автопроездов и площадки АГНКС	Очистка участка от мусора	м2	2043	не требуется			
		Разборка асфальтного покрытия; толщина слоя: 15 см	м2	1260	не требуется	м3	189	
		Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	367,7				
		Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние до 15 км	1 т груза	367,7				
		Устройство подстилающих слоёв из песка толщиной 5 см с уплотнением	м2/м3	783/39,15	песок средний для строительных работ ГОСТ 8736-2014	м3	43,07	Коэффициент потерь на уплотнение 1,1; Поставщик материала - Подрядчик
		Устройство подстилающих слоев оснований из щебня 15 см	м2/м3	783/117,45	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм	м3	147,99	Коэффициент потерь на уплотнение 1,26; Поставщик материала - Подрядчик
		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня 10 см	м2/м3	783/78,3	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм	м3	98,66	Коэффициент потерь на уплотнение 1,26; Поставщик материала - Подрядчик
		Устройство покрытия толщиной 60 мм из горячих асфальто- бетонных смесей пористых крупнозернистых из асфальта марка 2 тип А	м2/м3	2043/122,58	Асфальт крупнозернистый по ГОСТ 9128-97*91 (тип А, марка II, морозостойкость 50, фракция щебня 5-15 мм, М600, дробимость 1000, истираемость класса И-2) толщина слоя 60 мм	м3/т	125,03/291,32	Коэффициент потерь на уплотнение 1,02; уд. вес: 2,33т/м3; Поставщик материала - Подрядчик
		Розлив вяжущих материалов	м2	2043	Битум БНД 60/90	т	1,68	расход: 0,8кг/м2, потери 3%; Поставщик материала - Подрядчик
		Укладка геосетки в асфальто-бетонное покрытие	м2	2043	Геосетка	м2	2043	
2	Монтаж бордюрного камня	Устройство покрытия толщиной 40 мм из горячих асфальто- бетонных смесей пористых мелкозернистых из асфальта марка 2 тип А	м2/м3	2043/81,73	Асфальт мелкозернистый по ГОСТ 9128-97*91 (тип А, марка II, морозостойкость 50, фракция щебня 5-15 мм, М600, дробимость 1000, истираемость класса И-2) толщина слоя 40 мм	т	194,22	Коэффициент потерь на уплотнение 1,02; уд. вес: 2,33т/м3; Поставщик материала - Подрядчик
		Нанесение дорожной разметки ГОСТ Р 51256-2011 Ширина разделительной полосы 0,10м	м.п./м2	300/30	Краска для дорожной разметки АК-511 белая. Ширина разделительной полосы 0,10м	т	0,021	Расход: 300 г/м2
		Демонтаж бортовых камней бетонных	м.п./т	220/88	не требуется			220*0,04
		Установка бортовых камней бетонных	м.п./т	220/8,8	камень бортовой БР 100.30.15	шт	220	
3	Восстановление островков безопасности	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строителного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	8,8				220*0,04
		Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние до 15 км	1 т груза	8,8				220*0,04
		Демонтаж бетонных отслоений и разрушенных участков (бшт.) (размер 9,0*1,2*0,4(н)м)	м³	18	не требуется			
		Вывоз с погрузкой демонтированного бетона на расстояние до 15км.	т груза	45	не требуется			2,5 кг/м3
		Ремонт островка безопасности (бшт)	м.п./м2	134,64/97,2	уголок металлический 80х80х6 сталь Ст3сп	т.н.	0,925	вес 1 м.п. = 7,01 кг
					краска эм ПФ-115	м²	21,54	
					сетка армированная 100*100*4мм	т	0,127	вес 1 м2 = 0,00196 т
		Монтаж м/к защитных ограждений -12шт отбойников из трубы д=76*4 (размеры 0,95+0,89+0,89+0,75+0,75м)			Бетон М300 В22,5	м3	18,36	1,02
			шт/м.п.	12/66,00	труба стальная д=76 сталь ст3сп	т.н.	0,046	вес 1 м.п. = 0,0071 т
					Бетон М300 В22,5	м³	1,5216	

Выводы и предложения: Требуется оперативный ремонт дорожного полотна площадки

Начальник станции: С.Е. Новиков

(должность, Ф.И.О., подпись)

Главный инженер: А.П. Ларин

(должность, Ф.И.О., подпись)

Начальник АХГ: Н.В. Нечаев

(должность, Ф.И.О., подпись)

Ведущий инженер АХГ: И.А. Зыков

(должность, Ф.И.О., подпись)

Проверил: А.В. Смирнов

Заместитель начальника АХО: